




Nr. 45654 / 30.04. 2024

APROBAT,



Dir. gen. adj. economic
Pop Marcela

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de lucrări de proiectare și instalare sisteme de alarmare împotriva efracției (dectecție și supraveghere video) la 7 obiective - case de tip familial din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare

Introducere

Caietul de sarcini stabilește și definește condițiile tehnice, de calitate, pentru proiectare și execuție, pentru sistemele de alarmare împotriva efracției, prevăzute pentru: dectecția și semnalizarea pătrunderii neautorizate, a restricționării accesului, a supravegherii video și înregistrării imaginilor din zonele de interes, transmiterea de semnale către dispeceratele de monitorizare, de la casele de tip familial.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune ofertarea pentru cantitățile corecte și cu asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea lucrărilor de calitate inferioară sau inexacte și/sau lucrărilor care nu satisfac, în totalitate, cerințele caietului de sarcini, va determina declararea neconformității ofertei respective și, în consecință, respingerea acesteia. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea se înscrie în limitele cerințelor din caietul de sarcini.

1. Obiectul achiziției

Achiziția presupune proiectarea și execuția de sisteme de alarmare împotriva efracției prevăzute pentru: dectecția și semnalizarea pătrunderii neautorizate, a restricționării accesului, a supravegherii video și a înregistrării imaginilor din zonele de interes, transmiterea de semnale către dispeceratele de monitorizare, care includ instalarea, configurarea și programarea sistemelor.

Obiectivele pentru care se solicita sisteme, sunt următoarele:

1. Casa de tip familial "Maria" Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Bucovina nr. 2, județul Satu Mare;
2. Casa de tip familial "Andreea" Carei, localitatea Carei, str. Odobescu nr. 30, județul Satu Mare;
3. Casa de tip familial "Violeta" Carei, localitatea Carei, str. Cimitirului nr. 6, județul Satu Mare;
4. Casa de tip familial "Speranța" Carei, localitatea Carei, str. Andrei Muresanu nr. 3, județul Satu Mare;
5. Casa de tip familial "Ana" Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Panait Istrate nr. 2, județul Satu Mare;
6. Casa de tip familial "Orhideea" Rătești, localitatea Rătești, str. Principala nr. 278A, județul Satu Mare;
7. Casa de tip familial "Teodora" Noroieni, localitatea Noroieni nr. 21, județul Satu Mare.

Se va încheia un contract a cărui durată va fi de 4 luni de la data semnării contactului .

2. Descrierea situației existente:

Obiectivele nu au sisteme de alarmare împotriva efracției.

3. Descrierea produsului solicitat

Sistemul de alarmare împotriva efracției este prevăzut pentru dectecția și semnalizarea pătrunderii neautorizate, a restricționării accesului, a supravegherii video și înregistrării imaginilor din zonele de interes, a transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.

Achiziția lucrărilor de proiectare și instalare sisteme de alarmare împotriva efracției (dectecție și supraveghere video) va respecta obligatoriu următoarele etape:

- proiectarea sistemului de alarmare împotriva efracției (dectecție și supraveghere video) pe fiecare obiectiv, de o firmă autorizată I.G.P.R.;
- predarea proiectului tehnic pe fiecare obiectiv, beneficiarului pentru recepție - în două exemplare și în format electronic – termen 30 zile de la semnarea contractului;
- obținerea de către beneficiar a avizului I.P.J. Satu Mare pentru proiectul tehnic pe fiecare obiectiv;
- executia de către prestator a sistemului în baza proiectul tehnic avizat de catre I.P.J. Satu Mare, pe fiecare obiectiv ;
- recepția sistemului instalat, separat pe fiecare obiectiv.

Proiectul tehnic va respecta cerințele și măsurile de securitate impuse în Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică, întocmit de S.C KRITI PREST SRL Satu Mare, separat pe fiecare obiectiv anexat, astfel:

1. Casa de tip familial "Maria" Satu Mare - înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. 94158/19.12.2022;
2. Casa de tip familial "Andreea" Carei - înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. nr. 84659/29.11.2022;
3. Casa de tip familial "Violeta" Carei- înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. 84597/29.11.2022;
4. Casa de tip familial "Speranța" Carei- înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. 84604/29.11.2022;
5. Casa de tip familial "Ana" Satu Mare - înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. 84568/29.11.2022;
6. Casa de tip familial "Orhideea" Rătești – predat de S.C KRITI PREST SRL cu nr. 246/09.11.2022 ;
7. Casa de tip familial "Teodora" Satu Mare- înregistrat la D.G.A.S.P.C. Satu Mare cu nr. 86328/07.12.2022

Exemplarul Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică în care sunt marcate pe plan poziția detectorilor de mișcare și a camerelor video, se află la casa de tip familial.

Descrierea obiectivelor:

1. Casa de tip familial "Maria" Satu Mare, este situată în localitatea Mare, str. Bucovina nr. 2, județul Satu Mare, formată dintr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+1E, cu suprafața construită $S_c = 162,96 \text{ m}^2$ și suprafața utilă $S_{ut} = 275,75 \text{ m}^2$;
2. Casa de tip familial "Andreea" Carei, este situată în localitatea Carei, str. Odobescu nr. 30, județul Satu Mare, formată dintr-o clădire principală și o anexă (magazie), cu regim de înălțime P. Clădirea principală are suprafața construită desfășurată $S_{cd} = 101,11 \text{ m}^2$, iar clădirea anexă are o suprafață de aproximativ 30 mp;
3. Casa de tip familial "Violeta" Carei, este situată în localitatea Carei, str. Cimitirului nr. 6, județul Satu Mare, formată dintr-un corp de clădire cu regim de înălțime P, cu suprafața construită $S_c = 175,11 \text{ m}^2$;
4. Casa de tip familial "Speranța" Carei, este situată în localitatea Carei, str. Andrei Muresanu nr. 3, județul Satu Mare, formată dintr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+1E (parțial), cu suprafața construită $S_c = 193,02 \text{ m}^2$ și suprafața utilă $S_{ut} = 227,40 \text{ m}^2$;
5. Casa de tip familial "Ana" Satu Mare, este situată în localitatea Satu Mare, str. Panait Istrate nr. 2, județul Satu Mare, formată dintr-un corp de clădire cu regim de înălțime S(partial)+P+1E (parțial), cu suprafața construită $S_c = 171,11 \text{ m}^2$ și suprafața utilă $S_{ut} = 157,07 \text{ m}^2$;
6. Casa de tip familial "Orhideea" Rătești, este situată în localitatea Rătești, str. Principala nr. 278A, județul Satu Mare, formată dintr-o clădire principală cu regim de înălțime P+M și o anexă (magazie) cu regim de înălțime P. Clădirea principală are suprafața construită desfășurată $S_{cd} = 142,23 \text{ m}^2$, iar clădirea anexă are o suprafață de aproximativ 30 mp;
7. Casa de tip familial "Teodora" Noroieni, este situată în localitatea Noroieni nr. 21, județul Satu Mare, formată din trei corpuri de clădire, cu regim de înălțime P: Corp A - $S_c = S_{cd} = 144,39 \text{ m}^2$, Corp B - $S_c = S_{cd} = 34,33 \text{ m}^2$, Corp C - $S_c = S_{cd} = 47,82 \text{ m}^2$.

Proiectantul va fi direct răspunzător de modul de întocmire a proiectelor tehnice, de conținutul acestora și de respectarea prevederilor legislației, standardelor și normativelor tehnice în vigoare, precum și de Rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică, pentru fiecare obiectiv.

Instalarea sistemelor de securitate se va executa conform proiectelor tehnice, avizate de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Cerințele tehnice și calitative ale materialelor și echipamentelor vor fi prevăzute în memoriile tehnice și în listele de materiale și aparataj, precum și în piesele desenate și fișele tehnice din cadrul proiectelor tehnice, avizate de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Toate componentele utilizate în execuția sistemelor trebuie să fie agrementate –însoțite de declarație/certificat de conformitate de la producător. Aceste documente trebuie predate la obiective înainte începerii execuției sistemului.

Ofertantul va specifica obligatoriu perioada de garanție acordată ca urmare a efectuării lucrării, care va fi de minim 24 de luni.

4. Descrierea operațiunilor de executat

- Proiectarea sistemelor de alarmare împotriva efracției (dectecție și supraveghere video) de o firmă autorizată I.G.P.R.
- Predarea proiectelor tehnice beneficiarului pentru receptie - în două exemplare și în format electronic – termen :30 zile de la semnarea contractului;
- Obținerea de către beneficiar a avizului I.P.J. Satu Mare pentru proiectele tehnice;
- Procurarea echipamentelor și materialelor, conform caracteristicilor tehnice;
- Prezentarea la obiectiv a listei cu materialele și echipamentele, aparatele propuse pentru lucrare, certificatele/declarațiile de conformitate corespunzătoare;
- Instalarea, configurarea și programarea sistemelor;
- Verificarea sistemelor;
- Punerea în funcțiune și predarea documentelor specifice;
- Instruirea personalului, la fiecare obiectiv în parte.

5. Cerințe tehnice

Proiectele tehnice vor respecta cerințele impuse în Rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică pe fiecare obiectiv și prevederile legislației, standardelor, normativelor tehnice în vigoare.

Sistemele de securitate se execută în conformitate cu prevederile proiectelor tehnice avizate de I.P.J. Satu Mare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Se vor respecta cerințele tehnice și calitative ale materialelor și echipamentelor prevăzute în memoriile tehnice și în listele de materiale și aparataje, precum și în piesele desenate și fișele tehnice din cadrul proiectelor tehnice.

Toate componentele utilizate în execuția sistemelor trebuie să fie agrementate - însoțite de declarație/certificat de conformitate de la producător. Aceste documente trebuie predate la obiective înaintea începerii execuției sistemelor.

La finalizarea lucrărilor se vor efectua următoarele, pe fiecare obiectiv în parte:

- Predarea următoarelor documente: documentația tehnică a sistemului în limba română – fișe tehnice; declarație/certificat de conformitate de la producător pentru componentele sistemului înlocuite; certificat de garanție și calitate; instrucțiuni de funcționare, utilizare, manipulare și întreținere în limba română;
- Instruirea personalului;
- Se vor preda, dacă este cazul, soft-urile pe suport fizic, parolele, licențele, codurile de acces etc.

Cerințe privind securitatea muncii

Prestatorului îi revin toate obligațiile legate de securitate și sănătate în munca în privința lucrătorilor proprii.

Lucrătorii prestatorului vor putea intra în unitatea beneficiară a lucrării numai după efectuarea instruirii prevăzută la art. 82 alin. 2 din H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a instruirii privind apărarea împotriva incendiilor, de către specialiștii beneficiarului și consemnarea instruirii în fișa de instruire colectivă.

Prestatorul va asigura echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor săi și va răspunde de exploatarea, utilizarea instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie în condițiile în care creează risc de accidentare, explozie sau incendiu, datorat nerespectării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, instrucțiunilor de utilizare, de funcționare, de apărare împotriva incendiilor sau efectuarea lucrărilor cu personal neautorizat.

Comunicarea și cercetarea unor eventuale accidente de muncă se va face în conformitate cu legislația în vigoare. Înregistrarea accidentului de munca petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor prestatorului, va fi înregistrat de prestator, conform legislației în vigoare. Achizitorul va fi înștiințat imediat cu privire la accidentele de muncă petrecute la unitatea beneficiară.

Pe parcursul realizării lucrărilor, prestatorul este obligat să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum și la organizarea de șantier.

6. Cadrul legal

- Legea nr. 333/2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr.333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Toate legile, hotărârile, ordinele ori reglementările aplicabile obiectului lucrării.

7. Garanții

Ofertantul este responsabil pentru toate componentele instalate, instalațiile și instrumentele, precum și de calitatea execuției. Ofertantul are obligația de a garanta că produsul și lucrările executate sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului.

Garanția se asigură atât pentru piesele utilizate cât și pentru manopera aferentă montării/înlocuirii acestora.

Garanția lucrării este de minim 24 de luni.

Garanția acordată de către ofertant, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mică decât garanția acordată de către furnizor. Piesele vor fi noi, originale, certificate și omologate.

În perioada de garanție a lucrării, ofertantul va efectua reparații, ajustări, etc., imediat și pe cheltuială proprie, când este convocat de către achizitor/beneficiar. Pentru a respecta această cerință, ofertantul va asigura un stoc rezonabil de piese de schimb.

Ofertantul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și să remedieze defecțiunea în maxim 24 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiar.

8. Modalități și condiții de plată:

Plata se va efectua la terminarea lucrărilor, în baza următoarelor documente transmise de către executant, separat pe fiecare obiectiv:

- Situație de plată;
- Proces verbal de recepție;
- Documentația tehnică a sistemului în limba română;
- Declarație/certificat de conformitate de la producător pentru componentele sistemului;
- Certificat de garanție și calitate;
- Instrucțiuni de funcționare, utilizare, manipulare și întreținere în limba română;
- Factură fiscală.

9. Recepția lucrării

Recepția cantitativă și calitativă se va face conform contractului, pe fiecare obiectiv în parte.

Recepția se va realiza după notificarea de către contractant privind data finalizării operațiunilor de instalare, configurare, programare și punere în funcțiune.

Înainte de recepția lucrării, executantul va comunica beneficiarului, la fiecare obiectiv în parte:

- Situația de lucrări;
- Documentația tehnică a sistemului în limba română;
- Declarație/certificat de conformitate de la producător pentru componentele sistemului;
- Certificat de garanție și calitate;
- Instrucțiuni de funcționare, utilizare, manipulare și întreținere în limba română;
- Se vor preda, dacă este cazul, soft-urile pe suport fizic, parolele, licențele, codurile de acces etc.

Achizitorul va sesiza orice deficiență cantitativă sau calitativă în momentul recepției, care se va consemna într-un proces verbal de constatare și care va fi remediată în termen de 24 de ore.

Orice problemă apărută în perioada de garanție va fi comunicată executantului, iar acesta are obligația de înlocui produsul sau de a rezolva problema, pe cheltuiala lui, în așa fel încât calitatea produsului să nu fie modificată.

10. Documente de calificare:

În vederea calificării, operatorii economici vor prezenta următoarele documente de calificare:

- 1) Copie Certificat constatator emis de către ONRC din care să reiasă că obiectul de activitate este cel solicitat pentru îndeplinirea contractului
- 2) Licența de funcționare eliberată de I.G.P.R., pentru desfășurarea de activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției;
- 3) Lista cu personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor, copiile certificatelor de competență profesională pentru persoanele din listă (competențe - inginer sistem de securitate și/sau tehnician pentru sistem de securitate);
- 4) Lista mijloacele tehnice din dotare pentru efectuarea lucrărilor

11. Informații suplimentare:

Termenul de garanție al lucrării este de minim 24 de luni.

Ofertantul câștigător va răspunde de eventualele accidente, inclusiv de cele rezultate ca urmare a folosirii utilajelor de lucru precum și de defecțiunile din perioada de garanție cauzate de furnizarea și montarea unor componente neconforme.

Ofertantul este responsabil pentru toate componentele instalate, instalațiile și instrumentele, precum și de calitatea execuției. Ofertantul are obligația de a garanta că lucrările executate sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului.

Întocmit,
șef serviciu intern de prevenire și protecție, tehnic și arhivă
Pal Florica

